



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Τζελέπη
Ταχ. Δ/ση : Δ. Βερνάρδου 23
Τηλέφωνα: 213-2050549
e-mail: etzelepi@vrilissia.gr

Βριλήσσια, 18/3/2025
αρ. πρωτ. 5145

Προς:

- Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αναπλ. Προϊστάμενο Τμήματος ΗΛ/κων Εγκ. Πόλης
- Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Λογ. Εκκ. Δαπανών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **35/2025** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της **35/2025** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, με θέμα:

**Εισήγηση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση
Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Βριλησίων»**

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής**

Ιωάννης Πισιμής

Συνημμένα

1. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
2. Αποδεικτικό Δημοσίευσης

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 6/19.2.2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησσιών
Αριθμός Απόφασης **35/2025**
Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Βριλησσιών»

Στα Βριλήσσια, σήμερα την 19^η Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσιών, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3167/14.2.2025 πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες

κ. Πισιμίσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Ακης)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Σταματελόπουλος Νικήτας	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Μη συμμετέχοντες-Απόντες :

Δεν υπήρχαν απόντες

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος και η κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Γαλάνη Γεώργιο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 2743/7.2.2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.850.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βριλησσιών

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A. ΜΕΛΕΤΗ

1. Υπηρεσία εκπόνησης: Τ.Υ. Δήμου Βριλησσιών
2. Ημερομηνία: 29-01-2024
3. Προϋπολογισμός: 2.850.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%).
4. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης: Α.Δ.Ε 26/2024

B. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Ημερομηνία Δημοπρασίας: 19-02-2024
2. Απόφαση Ανάθεσης: Α.Δ.Ε. 120/2024

3. Μέση Έκπτωση: 23,46%
4. Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 22-7-2024
5. Ποσό συμφωνητικού: 2.235.335,44 € (χωρίς ΦΠΑ)
6. Ανάδοχος: ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.
7. Επιβλέποντες: Σταμάτης Παραράς, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Γ. Εγκρίσεις Α.Π.Ε.

1^{ος} Α.Π.Ε. ποσού: **2.235.335,44 €** (χωρίς ΦΠΑ), υπό έγκριση.

Δ. ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 12 μήνες, ήτοι μέχρι 21-07-2025.

Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», αφορά στην κατασκευή αγωγών διανομής ύδατος, προς κατάργηση διανομής ύδατος από τους παλαιούς αγωγούς από αμίαντο.

ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 13,4%.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
3. Το άρθρο 51 του Ν.3905/23-12-10 (ΦΕΚ Α/219).
4. Το Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 156, του Π/τος 171/1987 και του Π.Δ/τος 7/2013, όπως ισχύουν.
5. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013(ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπ. Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών αρμοδιότητας Περιφερειών.
6. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου του θέματος.
7. Την από 03-02-2025 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και συντάχθηκε για να απορροφήσει τις απρόβλεπτες δαπάνες που προέκυψαν λόγω της ανάγκης εισαγωγής νέων εργασιών, που απαιτήθηκαν για την άρτια κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
8. Το γεγονός ότι κρίθηκε απαραίτητη η απορρόφηση των απροβλέπτων, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των νέων εργασιών.

9. Τη συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που ανέρχεται στο ποσό των **2.235.335,44 €** (χωρίς ΦΠΑ) και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
10. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των **2.235.335,44 €**.

Α' ΕΛΕΓΧΟΣ

(**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα σύνολα των ομάδων του ΑΠΕ χωρίς τις ποσότητες των νέων τιμών)

ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20%						
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ €	ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	695.545,92	695.545,92			
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	54.132,00	54.132,00			
3	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	656.095,83	656.095,83			
4	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	209.413,44	+	209.413,44	
5	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)	1.405.773,75	1.615.187,19			
6	ΓΕ & ΟΕ 18%	253.039,28	290.733,70	+	37.694,42	
7	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (II)	1.658.813,03	1.905.920,89			
8	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	248.821,95	1.704,09	-	247.107,86	
9	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.907.634,98	1.907.634,98			
10	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	230.000,00	230.000,00			
11	ΓΕ & ΟΕ 18%	31.687,56	31.687,56			

12	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	66.012,90	66.012,90			
14	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.235.335,44	2.235.335,44			

Β' ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ				
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1^{ου} ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	10% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%)	0,00	190.763,50	0,00<190.763,50

Γ' ΕΛΕΓΧΟΣ

	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔ	Τ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
NT1	Πλήρης κατάργηση (απομόνωση) παλαιάς μεμονωμένης παροχής ύδρευσης από κρουνό συνένωσης επί του αγωγού διανομής κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων	ΥΔΡ 6081.1 (18%), ΟΔΟ 4521B (35%), ΥΔΡ 6804 (14%), ΥΔΡ 6069 (33%)	ΤΕΜ	950,00	130,80	124.260,00
NT2	Σύνδεση υφιστάμενης παροχής ύδρευσης με την εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου	ΥΔΡ 6622.1	ΤΕΜ	3800,00	39,30	149.340,00

	ΣΥΝΟΛΟ Α					273.600,00
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ (23,46%)					64.186,56
	ΣΥΝΟΛΟ Β					209.413,44
	ΓΕ+ΟΕ (18%)					37.694,42
	ΣΥΝΟΛΟ Γ					247.107,86

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: **«Αναβάθμιση Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Βριλησίων»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των ποσοτήτων νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει για την άρτια λειτουργία του έργου.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Θεοδόσιος Καλλίτης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

- Συνημμένα: 1. Συνοπτικό Δελτίο 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ
2. Αιτιολογική Έκθεση (συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ)
3. 1ο ΠΚΤΜΝΕ
4. 1ος ΑΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης
Δήμου Βριλησίων»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.

Αριθ. Μελέτης: 4/2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ

1.Στοιχεία Μελέτης
A) Υπηρεσία συντάξεως μελέτης : Τ.Υ. Δήμου Βριλησίων
B) Απόφαση Εγκρίσεως : Α.Δ.Ε. 26/2024
Γ) Προϋπολογισμός 2.850.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)
2.Στοιχεία Δημοπρατήσεως
A) Ημερομηνία ανάθεσης : 22-07-2024
B) Σύστημα δημοπρατήσεως: Με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Γ) Μέση έκπτωση: 23,46%
Δ) Απόφαση ανάθεσης: Α.Δ.Ε. 120/2024
E) Ποσό συμφωνητικού: 2.235.335,44 € (χωρίς Φ.Π.Α)
Στ) Ημερομηνία συμφωνητικού: 22-07-2024
3. Στοιχεία προθεσμίας έργου
A) Ημερομηνία εγκατάστασης: 22-08-2024
B) Αρχική προθεσμία περαιώσεως: 12 μήνες, ήτοι έως 21-07-2025
Γ) Α' παράταση εργασιών/απόφαση:
Δ) Β' παράταση εργασιών/απόφαση: -
E) Γ' παράταση εργασιών/απόφαση: -
4. Στοιχεία οικονομικού αντικειμένου
A) Ποσό 1ου Α.Π./απόφαση: 2.235.335,44 € (χωρίς Φ.Π.Α)-Υπό έγκριση
5. Στοιχεία πιστοποιήσεων
A) Σύνολο απορροφήσεως μέχρι την 31-12-2024: 311.176,46€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
6. Στοιχεία παραλαβής έργου:
A) Ημερομηνία περατώσεως έργου:
B) Ημερομηνία υποβολής τελικής επιμετρήσεως:
Γ) Ημερομηνία έγκρισης τελικής επιμετρήσεως:
Δ) Απόφαση σύστασης οριστικής παραλαβής :
E) Ημερομηνία παραλαβής:
Στ) Απόφαση εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής:

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Βριλήσσια 07-02-2025
Ο ΕπιβλέπωνΣταμάτης Παραράς
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια 07-02-2025
Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών ΥπηρεσιώνΘεοδόσιος Καλλιτής
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ**

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση Δημοτικού Δικτύου Υδρευσης
Δήμου Βριλησσιών»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.

Αριθ. Μελέτης: 4/2024

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

1. Γενικά

Ο υποβαλλόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της εργολαβίας της επικεφαλίδας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 12 του Π.Δ. 171/1987 και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

2. Συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας φαίνονται στο συνοπτικό δελτίο που συνοδεύει τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

3. Συνοπτική τεχνική περιγραφή

Το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», αφορά στην κατασκευή αγωγών διανομής ύδατος, προς κατάργηση διανομής ύδατος από τους παλαιούς αγωγούς από αμίαντο.

4. Συνοπτική τεχνική περιγραφή του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 1ος ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να απορροφήσει τις απρόβλεπτες δαπάνες εργασιών που προέκυψαν, λόγω της φύσης του έργου ώστε να καταστεί άρτια και λειτουργική η κατασκευή του. Οι δαπάνες που προκύπτουν καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Πιο συγκεκριμένα έχουμε:

- Εισαγωγή 2 νέων τιμών εργασιών, που αντιστοιχούν στα άρθρα Ν.Τ.1, Ν.Τ.2, και αφορούν στην κατάργηση παλαιών παροχών ύδρευσης και στη σύνδεση υφιστάμενης παροχής ύδρευσης με την εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου, τα οποία έλειπαν εκ παραδρομής από τη μελέτη και είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του έργου.

Επίσης για τις διαφορές που προκύπτουν στις ποσότητες των εργασιών επισημαίνονται τα εξής:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Συντάχθηκε για να απορροφήσει τις απρόβλεπτες δαπάνες που προέκυψαν λόγω της ανάγκης εισαγωγής νέων εργασιών, που απαιτήθηκαν για την άρτια κατασκευή του έργου.

Η απορρόφηση των απροβλέπτων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των ποσοτήτων νέων εργασιών.

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη δια του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ ανέρχεται στο ποσό των 2.235.335,44 € (χωρίς ΦΠΑ).

5. Πρόοδος των εργασιών

Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 13.4%.

6. Δαπάνη αναθεωρήσεως

Η δαπάνη αναθεωρήσεως του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ύψος των 66.012,90 €.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Βριλήσσια 03-02-2025
Ο Επιβλέπων



Σταμάτης Παραράς
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια 03-02-2025
Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Θεοδόσιος Καλλίτσης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΔΕΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.

1^Ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(1^Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Στα Βριλήσσια σήμερα Παρασκευή 07/02/2025 οι υπογεγραμμένοι:

- 1) ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησίων
- 2) ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.

Παρουσία του επιβλέποντος μηχανικού του ανωτέρω έργου:

- 3) ΠΑΡΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.

έχοντας υπόψη

- Την υπ' αριθμ. 120/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων με την οποία κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση του έργου στην εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.
- Την με αρ. Πρωτ. 12112/22-07-2024 σύμβαση του έργου
- Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως ισχύει σήμερα, όπου αυτές έχουν εφαρμογή στην υπ' αριθμ. πρωτ. 12112/22-07-2024 σύμβαση
- Τα συμβατικά τεύχη του έργου,
- Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του έργου, παρουσιάστηκε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί από τη μελέτη,
- Τις εγκεκριμένες αναλύσεις του ΥΠΟΜΕΔΙ

Από κοινού προβήκαμε στη σύνταξη του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για εργασίες που δεν προβλέπονται από το συμβατικό τιμολόγιο και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργία του έργου.

1. ΝΤ/1

Κατάργηση (απομόνωση) υδροπαροχής

Για την πλήρη απομόνωση παλαιάς παροχής από τον κρουνό συνένωσης, ή από το συλλέκτη – διανομέα εντός του φρεατίου υδροπαροχών.

Πλήρης κατάργηση (απομόνωση) παλαιάς μεμονωμένης παροχής ύδρευσης από κρουνό συνένωσης επί του αγωγού διανομής κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων

Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 (18%), ΟΔΟ 4521Β (35%), ΥΔΡ 6804 (14%), ΥΔΡ 6069 (33%)

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

- α. Η εκσκαφή περιλαμβανομένης και της ασφάλτου για την εύρεση της παλαιάς ζωστήρας και του κρουνού συνένωσης της παλαιάς παροχής, που περιλαμβάνει: χάραξη δια χρήσεως ασφαλτοκόπτη, καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή ειδικού ασφαλτικού τάπητα οποιουδήποτε πάχους, ή σκυροδέματος κάθε είδους άοπλου ή οπλισμένου και σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας και εκσκαφή τάφρου σε διαστάσεις 1,5 m × 1,0 m × ανεξάρτητο βάθος, καθώς και αποξήλωση κρασπέδων,

σε κάθε είδους έδαφος, με μηχανικά μέσα ή χειρωνακτικά όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο, με παρουσία ή μη υπογείων ή επιφανειακών υδάτων, αντλήσεις των υπογείων ή επιφανειακών υδάτων και τις παντός είδους αντιστηρίξεις. Επισημαίνεται ότι περιλαμβάνονται και οι εκσκαφές σε δυσχερείς συνθήκες, λόγω διερχομένων κατά μήκος δικτύων Ο.Κ.Ω.

- β. Η φορτοεκφόρτωση, συμπεριλαμβανομένης και της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, καθώς και η αποκομιδή των πλεοναζόντων προϊόντων και το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους για την παράδοση των υλικών αυτών, σε μέρη επιτρεπόμενα από τις Αρχές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους της ΕΣΥ και τους Γενικούς όρους του παρόντος Τιμολογίου, καθώς και σε αδειοδοτημένες Μονάδες Επεξεργασίας που συνεργάζονται με εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ., πρώην ΕΟΕΔΣΑΠ) Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων.
- γ. Πλήρης επαναπλήρωση του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
- δ. Επαναφορά του ασφαλτικού οδοστρώματος σε δύο στρώσεις (πάχους 5 cm έκαστη), ή οδοστρώματος από σκυρόδεμα κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο, πάχους 10 cm, σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής.
- ε. Σε περίπτωση που ο δρόμος ή το πεζοδρόμιο είναι αδιαμόρφωτα, η επαναφορά του δρόμου και του πεζοδρομίου θα γίνεται στην προτέρα μορφή, χωρίς να γίνεται καμία μείωση του παρόντος Τιμολογίου.
- στ. Υδραυλικές εργασίες:
- Το κλείσιμο του κρουνού συνένωσης (1/2", 3/4", 5/8", 1", 2") και η αποκοπή του παλαιού χαλκοσωλήνα ή σωλήνα ΡΕ Φ32 και Φ63 από αυτόν, δηλαδή η πλήρης απομόνωση της παροχής από τον αγωγό (Φ80 – Φ250).

Επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη και οι εργασίες για την προμήθεια, τη φορτοεκφόρτωση, τη σταλία του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, τη μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, όλων των απαιτούμενων υλικών και μηχανημάτων, για την πλήρη κατασκευή του έργου, καθώς και η δαπάνη και οι εργασίες για τη φόρτωση, μεταφορά με αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε απόσταση, εκφόρτωση, απόρριψη και διάσπρωση των πάσης φύσεως προϊόντων – αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων – καθαιρέσεων του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, σε μέρη επιτρεπόμενα από τις Αρχές και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της ΕΣΥ, καθώς και σε αδειοδοτημένες Μονάδες Επεξεργασίας που συνεργάζονται με εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ., πρώην ΕΟΕΔΣΑΠ) Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. Επίσης περιλαμβάνεται η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων προς τη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από το διαχειριστή της μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ):

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 130,80

2. ΝΤ/2

Σύνδεση υφιστάμενης παροχής ύδρευσης με την εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η εργασία σύνδεσης της υφιστάμενης παροχής με την εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου, ανεξαρτήτως μήκους εσωτερικού σωλήνα (μετά τον υδρομετρητή μέχρι την εσωτερική εγκατάσταση).

β. Η φορτοεκφόρτωση, συμπεριλαμβανομένης και της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών (εσωτερικού σωλήνα, κρουνών κ.λπ.), τα οποία προμηθεύεται ο Ανάδοχος με δική του μέριμνα και δαπάνη, για τη σύνδεση υφιστάμενης παροχής, με την εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου.

γ. Όλες οι απαιτούμενες χωματουργικές εργασίες που θα προκύψουν για την υπόψη σύνδεση, έτσι ώστε το πεζοδρόμιο και ο περιβάλλων χώρος της ιδιοκτησίας του πελάτη να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση.

Η κατάργηση της υφιστάμενης παροχής και η τοποθέτηση της σε νέα παραπλήσια θέση προβλέπονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή για μία πλήρη σύνδεση (τεμ) υφιστάμενης παροχής σύμφωνα με τα παραπάνω, με την εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου:

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ):

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 39,30

ΒΡΙΑΗΣΣΙΑ, 07/02/2025
Ο Επιβλέπων


ΠΑΡΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΑΘΗΝΑ, 07/02/2025


Για τον Ανάδοχο

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Α.ΑΘΗΝΩΝ 225 ΧΑΙΔΑΡΙ Τ.Κ. 124 62
Α.Φ.Μ.: 094153668 - ΚΕ.Φ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 554332-362 Email: info@galanidis.gr
ΑΡΓΕΜΗ: 003670801000 / Α.Μ. ΕΒΕΑ 185382
Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 14139/04/ΔΤ/886/10(02)


ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός



ΒΡΙΑΗΣΣΙΑ, 07/02/2025
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της
Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών


ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.)

		ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ΟΣ ΑΠΕ				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Α/Α	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ			
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ												
1	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	A.T.1.1	ΜΗΝΕΣ	12	8,00	96,00		12	8,00	96,00			
2	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	A.T.1.2	ΜΗΝΕΣ	12	10,00	120,00		12	10,00	120,00			
3	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	A.T.1.3	ΜΗΝΕΣ	12	20,00	240,00		12	20,00	240,00			
4	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Γιαβάθος ορύγματος έως 4,00 M	A.T.1.4	M3	13.000	14,02	182.260,00		13.000	14,02	182.260,00			
5	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες.Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος ορύγματος έως 4,00 M	A.T.1.5	M3	4.500	32,22	144.990,00		4.500	32,22	144.990,00			
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα,με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	A.T.1.6	M3	50	56,72	2.836,00		50	56,72	2.836,00			
7	Προσαύξηση πιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	A.T.1.7	MM	2.500	15,00	37.500,00		2.500	15,00	37.500,00			
8	Προσαύξηση πιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου.	A.T.1.8	M3	3.000	4,00	12.000,00		3.000	4,00	12.000,00			
9	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	A.T.1.9	M2	14.000	18,00	252.000,00		14.000	18,00	252.000,00			
10	Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων οδοστρωμάτων	A.T.1.10	M2	600	25,00	15.000,00		600	25,00	15.000,00			
11	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	A.T.1.11	M3	9.000	17,30	155.700,00		9.000	17,30	155.700,00			
12	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωπισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	A.T.1.12	M3	6.500	17,30	112.450,00		6.500	17,30	112.450,00			
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α Ομάδας					915.192,00	915.192,00			915.192,00	915.192,00		0,00
	Αφαιρείται έκπτωση Α Ομάδας 24%						219.646,08				219.646,08	0,00	0,00
	Σύνολο Ομάδας Α						695.545,92				695.545,92	0,00	0,00
	σύνολο για μεταφορά											0,00	0,00

		ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ΟΣ ΑΠΕ				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ		
Α/Α	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ					
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ				
	σύνολο από μεταφορά											0,00	0,00		
	ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ														
1	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σωμάτων αγκύρωσης αγωγών, στηριγμάτων δικλείδων κ.λ.π.	A.T.2.1	M3	100	80,00	8.000,00		100	80,00	8.000,00					
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3	A.T.2.2	M3	100	15,00	1.500,00		100	15,00	1.500,00					
3	Φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 1,50x1.50 m	A.T.2.3	TEM	16	2.300,00	36.800,00		16	2.300,00	36.800,00					
4	Τυπικό φρεάτιο εκκενωτών για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 2.00x1.50 m	A.T.2.4	TEM	2	2.100,00	4.200,00		2	2.100,00	4.200,00					
5	Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου πίεσης πυροσβεστικού κρουνού για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 2.00x1.50 m	A.T.2.5	TEM	2	2.100,00	4.200,00		2	2.100,00	4.200,00					
6	Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης δικτύου (ΦΜ.02-ΦΜ.03)	A.T.2.6	TEM	2	3.150,00	6.300,00		2	3.150,00	6.300,00					
7	Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης δικτύου (ΦΜ.01)	A.T.2.7	TEM	2	4.200,00	8.400,00		2	4.200,00	8.400,00					
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β Ομάδας					69.400,00	69.400,00			69.400,00	69.400,00		0,00		
	Αφαιρείται έκπτωση Β Ομάδας 22%						15.268,00				15.268,00	0,00	0,00		
	Σύνολο Ομάδας Β						54.132,00				54.132,00	0,00	0,00		
	σύνολο για μεταφορά											0,00	0,00		

ΑΔΑ: 6ΔΔΞΩ9Ρ-ΓΡΟ

		ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ΟΣ ΑΠΕ				ΕΠΙ	ΕΠΙ
Α/Α	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ		ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ			ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΛΕΟΝ	ΕΛΑΤΤΟΝ
		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
	σύνολο από μεταφορά											0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ Κ.Λ.Π. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ												
1	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32mm / PN 16 atm	A.T.3.1	MM	500	3,20	1.600,00		500	3,20	1.600,00			
2	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN63 mm / PN 16 atm	A.T.3.2	MM	500	5,90	2.950,00		500	5,90	2.950,00			
3	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90mm / PN 16 atm	A.T.3.3	MM	1.200	9,30	11.160,00		1.200	9,30	11.160,00			
4	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 16 atm	A.T.3.4	MM	15.000	13,70	205.500,00		15.000	13,70	205.500,00			
5	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 16 atm	A.T.3.5	MM	860	17,90	15.394,00		860	17,90	15.394,00			
6	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 16 atm	A.T.3.6	MM	235	26,30	6.180,50		235	26,30	6.180,50			
7	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 16 atm	A.T.3.7	MM	50	39,90	1.995,00		50	39,90	1.995,00			
8	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / PN 16	A.T.3.8	MM	10	57,80	578,00		10	57,80	578,00			
9	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ελαστικής έμφραξης, μεπην προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση,με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 80mm	A.T.3.9	TEM	35	190,00	6.650,00		35	190,00	6.650,00			
10	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ελαστικής έμφραξης, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 100mm	A.T.3.10	TEM	220	250,00	55.000,00		220	250,00	55.000,00			
11	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ελαστικής έμφραξης, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	A.T.3.11	TEM	10	330,00	3.300,00		10	330,00	3.300,00			
12	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ελαστικής έμφραξης, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	A.T.3.12	TEM	10	370,00	3.700,00		10	370,00	3.700,00			
13	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ελαστικής έμφραξης, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	A.T.3.13	TEM	2	610,00	1.220,00		2	610,00	1.220,00			
14	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ελαστικής έμφραξης, μεπην προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	A.T.3.14	TEM	2	720,00	1.440,00		2	720,00	1.440,00			
15	Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 80mm	A.T.3.15	TEM	35	80,00	2.800,00		35	80,00	2.800,00			
16	Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 100mm	A.T.3.16	TEM	220	90,00	19.800,00		220	90,00	19.800,00			
17	Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 125mm	A.T.3.17	TEM	10	100,00	1.000,00		10	100,00	1.000,00			
18	Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 150mm	A.T.3.18	TEM	10	140,00	1.400,00		10	140,00	1.400,00			
19	Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 200mm	A.T.3.19	TEM	2	220,00	440,00		2	220,00	440,00			
20	Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 250mm	A.T.3.20	TEM	2	290,00	580,00		2	290,00	580,00			
	σύνολο για μεταφορά					342.687,50	342.687,50			342.687,50	342.687,50	0,00	0,00

		ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ΟΣ ΑΠΕ				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ		
Α/Α	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ					
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ				
	σύνολο από μεταφορά	342.687,50									342.687,50	0,00	0,00		
21	Χυτό ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάστασή του και δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 90 mm	A.T.3.21	TEM	20	80,00	1.600,00		20	80,00	1.600,00					
22	Χυτό ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάστασή του και δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης PN16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 110 mm	A.T.3.22	TEM	310	90,00	27.900,00		310	90,00	27.900,00					
23	Χυτό ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάστασή του και δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	A.T.3.23	TEM	20	115,00	2.300,00		20	115,00	2.300,00					
24	Χυτό ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάστασή του και δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	A.T.3.24	TEM	10	140,00	1.400,00		10	140,00	1.400,00					
25	Χυτό ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάστασή του και δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	A.T.3.25	TEM	5	295,00	1.475,00		5	295,00	1.475,00					
26	Χυτό ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάστασή του και δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	A.T.3.26	TEM	2	350,00	700,00		2	350,00	700,00					
27	Φλαντζοζιμπύ με διάταξη αγκύρωσης για όλους τους αγωγούς, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου,πλήρη και έντεχνη εγκατάστασή του και δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN80 mm	A.T.3.27	TEM	100	195,00	19.500,00		100	195,00	19.500,00					
28	Φλαντζοζιμπύ με διάταξη αγκύρωσης για όλους τους αγωγούς, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάστασή του και δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	A.T.3.28	TEM	245	220,00	53.900,00		245	220,00	53.900,00					
29	Φλαντζοζιμπύ με διάταξη αγκύρωσης για όλους τους αγωγούς, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάστασή του και δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	A.T.3.29	TEM	10	320,00	3.200,00		10	320,00	3.200,00					
30	Πυροσβεστικός κρουνός DN80 (2 x 2 1/2"), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση	A.T.3.30	TEM	5	800,00	4.000,00		5	800,00	4.000,00					
31	Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	A.T.3.31	TEM	2	950,00	1.900,00		2	950,00	1.900,00					
32	Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	A.T.3.32	TEM	2	1.400,00	2.800,00		2	1.400,00	2.800,00					
33	Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	A.T.3.33	TEM	10	1.700,00	17.000,00		10	1.700,00	17.000,00					
34	Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	A.T.3.34	TEM	1	2.300	2.300,00		1	2.300	2.300,00					
35	Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	A.T.3.35	TEM	1	2.600,00	2.600,00		1	2.600,00	2.600,00					
36	Πλήρης κατασκευή μονής παροχής ύδρευσης (PE DN22/16ATM) με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το υδρόμετρο)	A.T. 3.36	TEM	240	150,00	36.000,00		240	150,00	36.000,00					
37	Πλήρης κατασκευή διπλής (με ή χωρίς χρήση κολλεκτέρ) παροχής ύδρευσης (PE DN32/16ATM) με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το υδρόμετρο)	A.T. 3.37	TEM	570	180,00	102.600,00		570	180,00	102.600,00					
38	Πλήρης κατασκευή πολλαπλής (με χρήση κολλεκτέρ) παροχής, για 3 έως 10 ιδιωτικές παροχές ύδρευσης (PE DN63/16ATM) με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το υδρόμετρο)	A.T. 3.38	TEM	450	250,00	112.500,00		450	250,00	112.500,00					
	σύνολο για μεταφορά					393.675,00	736.362,50			393.675,00	736.362,50	0,00	0,00		

Α/Α	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ΟΣ ΑΠΕ				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ			
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
	σύνολο από μεταφορά					736.362,50				736.362,50	0,00	0,00	
39	Πλήρης κατασκευή πολλαπλής (με χρήση κολλεκτέρ) παροχής, για 11 έως 22 ιδιωτικές παροχές ύδρευσης (ΡΕ DN63/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή	A.T. 3.39	TEM	85	390,00	33.150,00		85	390,00	33.150,00			
40	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού από Φ63 - Φ110	A.T.3.40	TEM	170	350,00	59.500,00		170	350,00	59.500,00			
41	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού από Φ125 - Φ160	A.T. 3.41	TEM	15	450	6.750,00		15	450	6.750,00			
42	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο. Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ 80 mm	A.T.3.42	TEM	120	50,00	6.000,00		120	50,00	6.000,00			
43	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο. Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ 100 mm	A.T.3.43	TEM	100	55,00	5.500,00		100	55,00	5.500,00			
44	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο. Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ 125 mm	A.T.3.44	TEM	20	58,00	1.160,00		20	58,00	1.160,00			
45	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο. Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ 150 mm	A.T.3.45	TEM	10	65,00	650,00		10	65,00	650,00			
46	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης	A.T.3.46	TEM	100	30,00	3.000,00		100	30,00	3.000,00			
	Αθροισμα Γ Ομάδας					115.710,00	852.072,50			115.710,00	852.072,50		
	Αφαιρείται έκπτωση Γ Ομάδας 23%						195.976,68				195.976,68	0,00	
	Σύνολο Ομάδας Γ						656.095,83				656.095,83	0,00	

ΟΜΑΔΑ Δ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ													
1	Κατάργηση (απομόνωση) υδροπαροχής	NT/1	TEM	0	130,80	0,00		950	130,80	124.260,00			
2	Σύνδεση υφισταμένης παροχής ύδρευσης με την εσωτερική εγκατάσταση του υδρευομένου	NT/2	TEM	0	39,30	0,00		3.800	39,30	149.340,00			
	Αθροισμα Δ Ομάδας					0,00	0,00			273.600,00	273.600,00	273.600,00	
	Αφαιρείται μέση έκπτωση 23,46%						0,00				64.186,56	64.186,56	0,00
	Σύνολο Ομάδας Δ						0,00				209.413,44	209.413,44	0,00

	Σύνολο Ομάδας Α μετά έκπτωσης					695.545,92				695.545,92	0,00	0,00	
	Σύνολο Ομάδας Β μετά έκπτωσης					54.132,00				54.132,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Ομάδας Γ μετά έκπτωσης					656.095,83				656.095,83	0,00	0,00	
	Σύνολο Ομάδας Δ μετά έκπτωσης					0,00				209.413,44	209.413,44	0,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ομάδας Α + Β + Γ + Δ					1.405.773,75				1.615.187,19	209.413,44	0,00	
	ΓΕ & ΟΕ (18%)					253.039,28				290.733,70	37.694,42	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (ΓΕ & ΟΕ 18%)					1.658.813,03				1.905.920,89	247.107,86	0,00	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)					248.821,95				1.714,09		247.107,86	
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)					1.907.634,98				1.907.634,98	247.107,86	247.107,86	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					66.012,90				66.012,90			
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					1.973.647,88				1.973.647,88			
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ					261.687,56				261.687,56			
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)					2.235.335,44				2.235.335,44			

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο προτεινόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την απορρόφηση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών, ποσού 247.107,86 και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Συνολική Δαπάνη του 1ου ΑΠΕ 2.235.335,44 (1.905.920,89 εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18%) + 1.714,09 απρόβλεπτα + 66.012,90 εκτιμώμενη αναθεώρηση + 261.687,56 απολογιστικά)

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.
Α.Α.Η.Η.Δ.Α.Ρ. Τ.Κ. 124 62
Α.Φ.Μ.: 094183568 - ΚΕ.Φ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 5813352-352 - email: info@galanidis.gr
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 003670801000 - Α.Μ. ΕΒΕΑ 185382
Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 141197101ΔΤ/Β86/10(02)
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2743/7.2.2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74^Α του ν. 3852/2010
- Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
- Το άρθρο 51 του Ν.3905/23-12-10 (ΦΕΚ Α/219).
- Το Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 156, του Π/τος 171/1987 και του Π.Δ/τος 7/2013, όπως ισχύουν.
- Την εγκύκλιο 6/17-4-2013(ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπ. Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών αρμοδιότητας Περιφερειών
- Την από 03-02-2025 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και συντάχθηκε για να απορροφήσει τις απρόβλεπτες δαπάνες που προέκυψαν λόγω της ανάγκης εισαγωγής νέων εργασιών, που απαιτήθηκαν για την άρτια κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

**Αποφασίζει
Ομόφωνα
Με επτά (7) θετικές ψήφους**

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Βριλησίων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των ποσοτήτων νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή, όπως ισχύει για την άρτια λειτουργία του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2025

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Πισιμίσης**

**Τα Μέλη
Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος
Σταματελόπουλος Νικήτας
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)
Βαφειάδης Κωνσταντίνος
Λιακόπουλος Κωνσταντίνος**